

[illegible]

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					Εκ μεταφοράς			18.659,35
17	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά διαμέτρου 2 ins συνδεομένη με σπείρωμα	5.1	HMX 8126.1.1	H/AM 12	Τεμ.	2	70,00	140,00	
18	Δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης (δίκρουνο) διαμέτρου Φ 4"	5.2	HMX ΣΧΕΤ2	H/AM 12	Τεμ.	1	300,00	300,00	
19	Πλήρης πίνακας προστασίας 4 ζωνών	5.3	HMX N8996.3.1	HMX N8996.3.1	Τεμ.	1	450,00	450,00	
20	Φαροσειρήνα πίνακα πυρανίχνευσης 12-24V Αυτόνομη	5.4	HMX N9963.1.2	HMX N9963.1.2	Τεμ.	1	90,00	90,00	
21	Καλώδιο τύπου NYΥ τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής , διατομής 3 X 50 + 25 mm ²	5.5	HMX 8774.4.3	H/AM 47	MM	100	38,39	3.839,00	
22	Πλήρες πυροσβεστικό συγκρότημα με πετρελαιοκίνητη αντλία παροχής 35 m ³ /h - H = 40 MYΣ	5.6	HMX N8220.1.16ΣΧ	HMX N8220.1.16ΣΧ	Τεμ.	1	6.000,00	6.000,00	
23	Μανόμετρο με σφαιρική ορειχάλκινη βάνα κοχλιωτή (ball-valve) 16atm	5.7	HMX 8641ΣΧ	H/AM 11	Τεμ.	1	25,00	25,00	
24	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2	5.8	ΠΡΣ NET-H5.1.7	H/AM 11	Τεμ.	3	55,00	165,00	
25	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 110	5.9	ΠΡΣ NET-H2.2.5	H/AM 8	MM	90	7,30	657,00	
26	Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 2 ins	5.10	HMX N8103.5	HMX N8103.5	Τεμ.	1	180,00	180,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (5)							11.846,00	11.846,00
							Αθροισμα		30.505,35
	Ενιαίο όφελος					30.505,35	x18,00%		5.490,96
							Αθροισμα		35.996,31
	Ενιαία απρόβλεπτα					35.996,31	x15,00%		5.399,45
							Αθροισμα		41.395,76
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								136,50
							Αθροισμα		41.532,26
	Ενιαίος Φ.Π.Α.					41.532,26	x24,00%		9.967,74
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ									51.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 21/2/2017
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 21/2/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ