

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.900,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ/ Επενδυτικών
Δαπανών των Δήμων
Κ.Α.: 30.7326.232

CPV: 45212130-6,45236250-7

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1. (ΟΔΟ Α-2) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

Οι εκσκαφές θα γίνουν στα σημεία που θα τοποθετηθεί πράσινο-δεντροδόχους.

$$(8 \times 7) + (8 \times 6) + (7 \times 4) + (2 \times 4) + (6 + 7) \times 6 / 2 + (7 + 8) \times 7 / 2 - 12 =$$

$$56,00 + 48,00 + 28,00 + 8,00 + 39,00 + 52,50 - 12 =$$

$$V = 220,00 \text{ } \mu^2 \times 0,60 \text{ } \mu = 132,00 \text{ } \mu^3$$

2. (ΟΙΚ Α-12) Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.

Επλατείας - Ευπαρχουσών δεντροδόχων - Επεριπτέρου

$$509,00 \text{ } \mu^2 - 5,00 \text{ } \mu^2 - 4,00 \text{ } \mu^2 = 500,00 \text{ } \mu^2$$

$$V = 500,00 \text{ } \mu^2 \times 0,10 \text{ } \mu = 50,00 \text{ } \mu^3$$

3. (ΟΙΚ-32.02.04) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

$$285,00 \text{ } \mu^2 \times 0,05 \text{ } \mu = 14,25 \text{ } \mu^3$$

4. (ΟΙΚ-38.20.03) Δομικά πλέγματα B500c (S500s)

$$285,00 \text{ } \mu^2 \times 1,92 \text{ } \text{kgr}/\mu^2 \times 1,05 = 574,56 \text{ } \text{kgr}$$

$$\text{Λαμβάνονται: } 574,42 \text{ } \text{kgr}$$

5. (N.A.1 Σχ.-ΟΔΟ-B51) Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα

$$(8\chi 2)+(7\chi 2)+(8\chi 2)+(6\chi 2)+(7\chi 2)+(4\chi 2)+(2\chi 2)+(4\chi 2)+(6\chi 2)+(7\chi 4)+(8\chi 2)=148,00 \mu$$

6. (N.A.2 Σχ.-ΟΙΚ 7311) Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες Πηλίου

Επλατείας - Ενέων δεντροδόχων - Επεριπτέρου

$$500,00 \mu^2 - 220,00 \mu^2 = 280,00 \mu^2$$

Λαμβάνονται: 275,00 μ^2

7. (ΠΡΣ-Δ7) Κηπευτικό χώμα

Κηπευτικό χώμα θα τοποθετηθεί στα παρτέρια-δεντροδόχους που θα κατασκευασθούν για την τοποθέτηση πρασίνου.

$$(8\chi 7) + (8\chi 6) + (4\chi 2) + (7\chi 4) + (6+7)\chi 6/2 + (7+8)\chi 7/2 - 12 = 56 + 48 + 8 + 28 + 39 + 52,5 - 12 = 220,00 \mu^2$$
$$V = \frac{220,00}{X} \times 0,50 = 110,00 \mu^3$$

8. (ΠΡΣ-Η.2.2.4) Αγωγός από σωλήνα PVC Φ90 ,ονομαστικής πίεσης 6atm

$$4,00 + 3,00 + 5,00 + +5,00 + 3,00 = 20,00 \mu^2$$

Πολύκαστρο 24/ 05 / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε.Ο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

