

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
A/A	α/α Τιμολογ.	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αρθρο Αναθεώρ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	ΟΔΟ-1123Α	μ3	2,60	132,00	343,20	
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	ΟΙΚ-2227	μ3	36,00	50,00	1.800,00	
								2.143,20
	ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
3	32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	μ3	84,00	14,25	1.197,00	
4	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kgr	1,01	574,42	580,16	
5	N.A.1	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	μ	8,60	148,00	1.272,80	3.049,96
	ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
6	N.A.2	Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ακανόνιστες Πηλίου	ΟΙΚ-7311	μ2	22,50	275,00	6.187,50	
7	Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	μ3	8,50	110,00	935,00	
8	H.2.2.4	Αγωγός από σωλήνα PVC Φ90,ονομαστικής πίεσης 6atm	ΗΛΜ8	μ	5,25	20,00	105,00	7.227,50
		Σύνολο Δαπάνης εργασιών Σσ						12.420,66
		ΓΕ & ΟΕ 18% X Σσ						2.235,72
		Συνολική Δαπάνη Έργου ΣΣ						14.656,38
		Απρόβλεπτα 15% X ΣΣ						2.198,46
		Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ1						16.854,84
		Φ.Π.Α. 24%						4.045,16
		Σύνολο Δαπάνης Έργου						20.900,00

Πολύκαστρο 24 / 05 / 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε.Ο

ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

