ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε.ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.:26/2018
Π/Υ:31.077,00€
Κ.Α.: 30.7336.052
CPV: 45233141-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I) **Αντικείμενο**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις και συντηρήσεις τεχνικών υποδομών, με επιμέρους π/υ στους οικισμούς:

Ρύζια – Καμποχώρι - Βαλτοτόπι: 14.425 €, Ειδομένη: 5.679 €, Πλάγια: 4.035 €, Φανός: 2.720 € και Σκρα: 4.218 €.

Δύναται με την έναρξη των εργασιών και την ανάδειξη νέων στοιχείων να επανεκτιμηθούν κάποιες από τις εργασίες, να επαναπροσδιορισθούν ή να προταθούν νέες.

II) **Οικονομικό αντικείμενο**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **31.077,00 €**, εκ των οποίων οι εργασίες είναι 18.468,75 €, Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 3.324,38 €, Απρόβλεπτα 15% 3.268,96 €, ΦΠΑ 24% 6.014,90 €. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Κ.Α.Π. Επενδυτικών δαπανών των Δήμων.

III) **Περιγραφή του έργου**

Η παρούσα μελέτη προβλέπει:

1. Στον οικισμό Ρυζίων:
   Στον χώρο στάθμευσης των κοιμητηρίων (έναντι του Ο.Τ. 16), κατασκευή βάσης οδοστρωσίας με θραυστά αδρανή υλικά.
   Απέναντι, κατά μήκος του κάθετου δρόμου προς τον επαρχιακό (είσοδος Ρυζίων, νότια του Ο.Τ.16), κατασκευή τσιμεντοστρώσεων εκατέρωθεν του δρόμου.
2. Στον οικισμό Βαλτοτοπίου:
   Καθαρισμοί και τσιμεντοστρώσεις κατά μήκος στις άκρες των οδών για διαμόρφωση πεζοδρομίων.
3. Στον οικισμό Ειδομένης:
   Οικοδομικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Ειδομένης και εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κοινοτικού καταστήματος.
   Πιο συγκεκριμένα, στον περιβ. χώρο του δημ. Σχολείου: Αντικατάσταση σπασμένων κρασπέδων και επανεπίχωση παρτεριών με κηπόχωμα. Επισκευή βρύσεων. Ανακαίνιση αποχωρητηρίων, ήτοι: έγχρωμα επιχρίσματα, χρωματισμοί θυρών, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και σπασμένων τζαμιών.
   Στον περιβ. χώρο του κοιν. καταστήματος: κατασκευή παρτεριών και βραχόκηπου με αυτόματο αρδευτικό δίκτυο.
4. Στον οικισμό Πλαγίων:
   Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας με θραυστά αδρανή, δρόμου ανάμεσα στα Ο.Τ.67 και 60 και διάνοιξη τάφρου για την ασφαλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Κατασκευή υδροροών στο κοινοτικό κατάστημα.

5. Στον οικισμό Φανού:
   Τσιμεντόστρωση τμήματος κοινοτικής οδού ανάμεσα στα Ο.Τ.22 και 27.
6. Στον οικισμό Σκρα: Επιστρώσεις με πέτρα σε υφιστάμενα τοιχεία και δάπεδο στο χώρο της κεντρικής πλατείας. Τοποθέτηση χειρολισθήρων κατά μήκος των τοιχείων.

IV) **Γενικά**

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η επίβλεψη του θα γίνει από την ΔΤΥ του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Πολύκαστρο 02 /07 /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε.0

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ