

Θέση: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ-ΣΤΑΘΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΠΟΞΥΛΩΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ- ME Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	144,45	1,75	252,79	
2	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	NET ΥΔΡ- Α 4.4	002	ΥΔΡ 6807 100,00%	m2	120	13,35	1.602,00	
3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ- ME Β-4.1	003	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	49,51	10,55	522,33	
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ME Γ-1.1	004	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	45,31	14,35	650,20	
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			Άθροισμα Εργασιών :				3.027,32	3.027,32
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ- ME Β- 29.3.1	005	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	75,81	94,2	7.141,30	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ- ME Β- 30.3	006	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	1490,3 4	1,15	1.713,89	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ- ME Β-51	007	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	329	9,6	3.158,40	
4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	NET ΟΔΟ- ME Β-81	008	ΟΔΟ 2922 100,00%	m2	120	17,3	2.076,00	
5	Αποκατάσταση επιστρώσεων με χονδρόπλακες ακανόνιστες .	ΟΙΚ 073.11.1	009	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	230	20	4.600,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				18.689,59	18.689,59
									21.716,91

Εργασίες Προϋπολογισμού		21.716,91
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	3.909,04
Σύνολο :		25.625,95
Απρόβλεπτα		3.829,70
Σύνολο :		29.455,65
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	7.069,35
Γενικό Σύνολο :		36.525,00

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 08/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 08/11/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΘ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3