



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.:21/2018

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Θέση: ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ-ΣΤΑΘΗ

Προϋπολογισμός: 36.525,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογίσθηκε ποσό δαπάνης 36.525,00 ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «**Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοτικών χώρων Δ.Ε. Γουμένισσας**»

Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης δημοτικών χώρων στην πόλη της Γουμένισσας και στον οικ. Στάθη.

Στην Γουμένισσα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών-διαμόρφωσης του ΚΧ84 δίπλα στην υφιστάμενη παιδική χαρά για την κατασκευή καινούργιας (σχ.4) καθώς και πεζοδρόμιο επί της οδού Ροδοπούλου (περιοχή Γυμνασίου-Λυκείου σχ.1) μήκους 155μ και στην οδό Εθ. Αντιστάσεως (σχ.2) για μήκος 80μ καθώς και σε διάφορα σημεία στην Γουμένισσα για πλάτος μη σταθερό λόγω των υφιστάμενων κτιρίων και περιφράξεων.

Στο Στάθη θα γίνουν εργασίες διαμόρφωσης περιμετρικά του ΟΤ31 που είναι χαρακτηρισμένο πλατεία με την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 μήκους 94,00 μέτρων και στο ΟΤ 32 για την κατασκευή καινούργιας παιδικής χαράς και την διάνοιξη των δρόμων που προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη (σχ.3). Ο χώρος της παιδικής χαράς θα επιχωθεί με χαλίκι και θα κατασκευαστεί το τμήμα του δρόμου $E=100\mu^2$ με βάση τσιμέντου πάχους 12εκ και επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, αποξηλώσεων πεζοδρομίου, εργασίες τοποθέτησης κρασπέδων, σκυροδέτησης, τοποθέτησης πλέγματος, πλακοστρώσεων.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 2018

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 08/11/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3