



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 28 /2018**

ΕΡΓΟ: «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις –
συντηρήσεις τεχνικών υποδομών Τούμπας Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ»
Π/Υ: 11.321,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προυπολογίστηκε έργο προκειμένου να εξασφαλιστούν προσβάσεις σε αγροτικούς δρόμους στην Τούμπα και γενικά διευθέτηση ομβρίων υδάτων

Συγκεκριμένα: θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός είναι διατομής 1Χ1 και μήκους 6,00 μ. με δοκό ενίσχυσης οροφής καθώς επίσης και έργα εισόδου-εξόδου με κατακόρυφα πτερύγια. Επίσης θα κατασκευαστούν και τεχνικά έργα εισόδου- εξόδου σε δύο υφιστάμενα σωληνωτά γεφύρια και εργασίες καθαρισμού ρέματος στην περιοχή του γηπέδου ώστε να οδηγούνται τα όμβρια ύδατα σε υφιστάμενο γεφύρι.

Οι εργασίες που προϋπολογίστηκαν είναι:

- Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων , γενικές εκσκαφές και επιχώσεις.
- Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών , πλήρωση νησίδων με φυτική γη και εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά.
- Σκυρόδεμα κοιτοστρώσεων C 12/15 και C 16/20 εγκιβωτισμού αγωγών και κατασκευής κιβωτοειδών τάφρων .
- Οπλισμός από δομικό πλέγμα και ευθύγραμμα σίδερα.

Ο κιβωτοειδής οχετός και τα έργα εισόδου-εξόδου στα σωληνωτά γεφύρια θα κατασκευαστούν στην περιοχή 'Κάργατς' και στην περιοχή προς κτηνοτροφικό πάρκο στο αγρόκτημα Τούμπας όπου υπάρχουν χείμαρροι που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατόπιν απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Προϋπ/σμός των εργασιών είναι 11.321,00 € εκ των οποίων € 9.129,84 για εργασίες και 2.191,16 € για Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πολύκαστρο 9-11-2018
Ο προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

**Πολύκαστρο 9-11-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ**

**ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**