ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Αρ. μελ.:22/2018

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΥ: 59.090,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		1,1
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	1,2
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	1,3
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	1,4
5	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	1,5
6	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	1,6
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.3		1,7
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.8	ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02	1,8
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00	2,1
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00	
			ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00	
			ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	
			ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	
			ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00	
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	2,2
11	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	2,3
12	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00	2,4

Α/	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.
	Από Μεταφορά :			
13	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με επένδυση από βότσαλο διαστάσεων 40Χ40 cm και πάχους 3,5 cm. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚΟΔ 073.16.2.Ν		2,5
14	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.9.1		2,6
	3. ΔΙΚΤΥΑ			
15	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.2		3,1
16	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.6	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	3,2
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.5	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	3,3
18	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.10.4	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	3,4
19	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.2.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04	3,5

Πολύκαστρο 12-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

Πολύκαστρο 12-11-2018
Η ΣΥ ΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ