

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΔΟΠΟΙΑ								11.819,53
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-2.M-A)	1.1	ΟΔΝ NET-A-2.M-A	M3	134	0,93	124,62	
2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ NET-B-29.3.2-B)	1.2	ΟΔΝ 2532	M3	11,71	95,00	1.112,45	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ NET-B-30.3-A)	1.3	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	170	1,15	195,50	
4	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Γ-2.1.M-A)	1.4	ΟΔΝ 3211B	M3	100,50	21,00	2.110,50	
5	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΟΔΝ NET-Γ-3.M-A)	1.5	ΟΔΝ 3121B	M3	100,35	20,45	2.052,16	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ NET-Δ-3-A)	1.6	ΟΔΝ 4110	M2	670	1,20	804,00	
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ NET-Δ-8.1.M-A)	1.7	ΟΔΝ 4521B	M2	670	8,09	5.420,30	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							11.819,53	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								23.628,20
8	Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (ΟΙΚ NET-64.50.N-A)	2.1	ΟΙΚ 6401	MM	73,20	88,50	6.478,20	
9	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυόμενου συγκροτήματος αντισφαίρισης (τένις) (ΟΙΚ NET-64.51.N-A)	2.2	ΟΙΚ 6401	Τεμ.	1	400,00	400,00	
10	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8-2 χιλ., πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα (ΟΙΚ NET-73.101.N-A)	2.3	ΟΙΚ 7399	M2	670	25,00	16.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							23.628,20	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ - Η/Μ								20.680,00
11	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10,00 m (ΗΛΜ NET-60.10.01.03)	3.1	ΗΛΜ 101	Τεμ.	6	1.250,00	7.500,00	
12	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (ΗΛΜ NET-60.10.80.01)	3.2	ΗΛΜ 52	Τεμ.	1	2.500,00	2.500,00	
13	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα (ΗΛΜ NET-60.20.40.21)	3.3	ΗΛΜ 45	Τεμ.	1	120,00	120,00	
14	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 150-200 W, χωρίς βραχίονα (ΗΛΜ NET-60.10.40.09)	3.4	ΗΛΜ 103	Τεμ.	12	880,00	10.560,00	
ΣΥΝΟΛΟ (3)							20.680,00	
Σε μεταφορά								56.127,73

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			56.127,73
						Αθροισμα		56.127,73
	Ενιαίο όφελος				56.127,73	x18,00%		10.102,99
						Αθροισμα		66.230,72
	Ενιαία απρόβλεπτα				66.230,72	x15,00%		9.934,61
						Αθροισμα		76.165,33
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							447,57
						Αθροισμα		76.612,90
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				76.612,90	x24,00%		18.387,10
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								95.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 16/2/2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 16/2/2017

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3