

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΑ		
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες		
	ΒΙΠΑ		
	V= 120,00*7,00*0,20	=	168,00 m3
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας		
	Οδός Γ. Ρίτσου		
	E= 10,00*6,00*0,05	=	3,00 m3
	Οδός Χαρ. Τρικούπη		
	E= 60,00*5,00*0,05	=	<u>15,00 m3</u> 18,00 m3
5	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο		
	Οδός Χαρ. Τρικούπη		
	Σχάρα με πλαίσιο, εξωτερ. Διαστάσεων 49Χ59, ύψους 7 εκ.		
	B=	=	85,00 kg
7	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m		
	ΒΙΠΑ		
	E= 120,00*7,00	=	840,00 m2
8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)		
	ΒΙΠΑ		
	E= (400,00+120,00)*7,00	=	3.640,00 m2
9	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας		
	Οδός Γ. Ρίτσου		
	E= 10,00*6,00	=	60,00 m2
	Οδός Χαρ. Τρικούπη		
	E= 60,00*5,00	=	<u>300,00 m2</u> 360,00 m2
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
	Οδός Γ. Ρίτσου		
	L= 10,00*2	=	20,00 m
	Οδός Χαρ. Τρικούπη		
	L= 5,00*2	=	<u>10,00 m</u> 30,00 m
11	Ασφαλτική προεπάλειψη		
	ΒΙΠΑ		
	E= 520,00*5,00	=	2.600,00 m2
	Οδός Γ. Ρίτσου		
	E= 10,00*6,00	=	60,00 m2

Οδός Χαρ. Τρικούπη			
E= 60,00*5,00	=	<u>300,00 m2</u>	2.960,00 m2

13 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΒΙΠΑ

E= 520,00*5,00	=	2.600,00 m2
----------------	---	-------------

Οδός Γ. Ρίτσου

E= 10,00*6,00	=	<u>60,00 m2</u>	2.660,00 m2
---------------	---	-----------------	-------------

Πολύκαστρο 17 / 09 / 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΑΒΕΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ