

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I) Αντικείμενο – Σκοπιμότητα

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται στη Δημοτική Κοινότητα Αξιούπολης:

1. Κατασκευή οδοποιίας με ασφαλτοτάπητα στην είσοδο της Βιομηχανικής περιοχής (ΒΙΠΑ), προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην περιοχή.
2. Αποξήλωση και ανακατασκευή τμήματος της οδού Γ. Ρίτσου, στο οποίο λιμνάζουν βρόχινα νερά, με κλίση σε υφιστάμενο φρεάτιο.
3. Αποξήλωση και ανακατασκευή τμήματος της οδού Χαρ. Τρικούπη (όπισθεν του Δημοτικού καταστήματος), έως την οδό Φιλίππου με κλίσεις προς την οδό Φιλίππου και την οδό Πολυτεχνείου για την απορροή των όμβριων υδάτων.

II) Οικονομικό αντικείμενο

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.800,00 €.

- α) Για εργασίες που θα εκτελεστούν: 32.467,10 €,
- β) Για τα Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%: 5.862,08 €,
- γ) Για τα απρόβλεπτα: 5.764,37 €,
- δ) Για απόδοση ΦΠΑ στον ανάδοχο: 10.606,45 €.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΚΑΠ/Επενδυτικών δαπανών των Δήμων.

III) Περιγραφή του έργου

Προβλέπονται ανάλογα με το τμήμα της οδού:

1. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
2. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων.
3. Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.
4. Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας.
5. Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας.
6. Ασφαλτική προεπάλειψη.
7. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.
8. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

IV) Γενικά

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η επίβλεψη του θα γίνει από την ΔΤΥ του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Πολύκαστρο 17 / 9 / 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε.Ο