

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογίσθηκε ποσό δαπάνης 39.315,00 ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «**ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ**»

Το έργο αφορά εργασίες που πρέπει να γίνουν στους οικισμούς Γρίβα, Κάρπη, Πεντάλοφο-Ομαλό, Φιλυριά-Γερακώνα της Δ.Ε. Γουμένισσας και αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους εργασίες για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων και τσιμεντόστρωση τμημάτων οδών.

Ειδικότερα:

- Γρίβα: προβλέπονται εργασίες για την εκσκαφή (διάνοιξη) της έκτασης που είναι διαγραμμισμένη στην εικ.3 και αφορά την δημιουργία του προβλεπόμενου δρόμου με τσιμεντόστρωση ενός τμήματος και την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της περιοχής με την κατασκευή νέου φρεατίου υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων (σχαρών)
- Κάρπη: προβλέπονται εργασίες για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στον αγροτικό δρόμο προς Γοργόπη με εκσκαφή για την δημιουργία τάφρου παράλληλα με τον δρόμο και για μήκος 800 μέτρα, καθώς και την αποκατάσταση της μετώπης δύο ανοιγμάτων κεντρικών φρεατίων και την επισκευή μιας προβληματικής σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων.
- Πεντάλοφος-Ομαλός: προβλέπονται εργασίες για την τσιμεντόστρωση δρόμου στον Πεντάλοφο (εικ.1), τον καθαρισμό παράλληλα του κεντρικού δρόμου στο ΟΤ19 και την ενίσχυση υφιστάμενου τοιχίου για την συγκράτηση φερτών υλών από τα ανάντη πρανή. Επίσης κατασκευή πεζοδρομίου στον Ομαλό για μήκος 25μ πλάτους 1,80 και ρείθρο 0,20μ έρεισμα δρόμου 0,20 (εικ2) (τομή Α-Α πεζοδρομίου)
- Φιλυριά-Γερακώνα προβλέπεται η κατασκευή ενός φρεατίου ομβρίων υδάτων με μία σχάρα και την σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων καθώς και ο εγκιβωτισμός ανοιχτού αύλακα ομβρίων σε κεντρικό δρόμο της Φιλυριάς. Στην Γερακώνα προβλέπεται η κατασκευή ενός φρεατίου ομβρίων υδάτων με δύο σχάρες και η σύνδεση του στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων που απέχει 80μ. Ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης οι σχάρες θα είναι από ελατό χυτοσιδηρό κλάσης D400 και C250 εξωτερικών διαστάσεων 60X96.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ του 2018.

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 24/08/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 24/08/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΘ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3