

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α)

• Οδός Ελέους	5 X	20,00 X	0,4	=	40,00 m3
• Οδός Πετρά	237 X	0,40 X		=	94,80 m3
• Οδός Στρατού	165 X	8,00 X	0,4	=	528,00 m3
	210,21 X	0,20		=	42,04 m3
	146,06 X	0,20		=	29,21 m3
	200				200,00 m3
					934,05 m3
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>					800,00 m3

1.2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-12.Μ-Α)

• Καθαίρεση σκυροδέματος οδός Πετρά						
50 X	0,25			=		12,50 m3
						12,50 m3
					για προϋπολογισμό ποσότητα	10,00 m3

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

2.1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 μ.

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-1.Μ-Α)

• Οδός Πετρά (πεζοδρόμια + επιπλέον ασφατικό)						
(80,89+16,21+85,74+171,27+311,26+22,83+84,40) X						
X	0,30			=		231,78 m3
• Οδός Πετρά (κράσπεδα)						
(155+36+21+23+14+42+13+39+27) X						
X	0,40	X	0,35	=		51,80 m3
• Οδός Ανδούτσου						
250,00 X	0,50	X	0,20	=		37,00 m3
						283,58 m3
					για προϋπολογισμό ποσότητα	283,58 m3

2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 Κατασκευή τοίχων,

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-29.3.2-Α)

• Οδός Πετρά						
Κατασκευή πεζοδρομίου + ρείθρα πάχους 0,15 εκ						
(80,89 + 85,74 + 171,27				+		
311,26 + 22,83)X0,15				=		100,80 m3
• Οδός Στρατού						
(210,21 + 146,06 + 0,00				+		
0 + 0,00)X0,15				=		53,44 m3
Τοιχείο περίφραξης						
155,71 X	0,65	X	0,20	=		20,24 m3
• Οδός Σουμελά						
5,30 X	2,00	X	0,15	=		1,59 m3
• Οδός Ανδρούτσου						
2,30 X	0,10	X	250	=		57,50 m3
						233,57
					για προϋπολογισμό ποσότητα	170,00 m3

2.3 Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-4.1.Μ-Α)

• Οδός Πετρά						
Κατασκευή πεζοδρομίου + ρείθρα πάχους 0,15 εκ						
(80,89 + 85,74 + 171,27				+		
311,26 + 22,83)X0,20				=		134,40 m3
• Οδός Στρατού						
(210,21 + 146,06 + 0,00				+		
0 + 0,00)X0,20				=		71,25 m3
60						60,00 m3
						265,65 m3
					για προϋπολογισμό ποσότητα	230,00 m3

(ODN NET-B-30.3-A)

[illegible]

(ODN NET-B-51.1.N-A)

• Οδός Πετρά	155	+	36,00	+	21,00	+	23	
+	14	+	42,00	+	13+39+27		=	370,00 μμ
• Οδός Στρατού	156	+	158,00				=	314,00 μμ
• Ανδρούτσου	125	+	125,00				=	250,00 μμ
								934,00 μμ
					για προϋπολογισμό ποσότητας			780,00 μμ

(OΔN NET-B-66.1-A)

• Οδός Ανδρούτσου	1,00 τεμ
• Οδός Πετρά	3,00 τεμ
	4,00 τεμ
για προϋπολογισμό ποσότητα	3,00 τεμ

(*NET-B-16.13.01.N-A*)

• Οδός Στρατού	7,00 τεμ
• Οδός Πετρα	3,00 τεμ
	10,00 τεμ
για προϋπολογισμό ποσότητα	8,00 τεμ

(YΔP NET-16.27-A)

• Οδός Πετρά	5,00 τεμ
• Οδός Στρατού	2,00 τεμ

• Οδός Θερμοπυλών	7,00 τεμ
	14,00 τεμ
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>	10,00 τεμ

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση
2.9 προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων Ονομαστικής διαμέτρου D400 MM
(ΥΔΡ ΝΕΤ-12.01.01.06.-Α)

• Οδός Πετρά	20,00 μ
	20,00 μ
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>	10,00 μ

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

3.1 Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους
(ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.1.Μ-Α)

• Οικισμός Ποντοηράκλειας ΟΤ53	80,00	X	6,00	)X0,15=	72,00 m3
					72,00 μ3
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>					60,00 μ3

3.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
(ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α)

• Οδός Ελέους	5,00	X	20,00	X	2,00	=	200,00 m2
• Οδός Πετρά	(237,00	+	16,21	)	X	2	= 506,42 m2
	84,40	X	2,00				= 168,80 m2
• Οδός Στρατού	1.150,00	X	2,00				= 2.300,00 m2
• Πευκόδασος ΟΤ2	125,00	X	6,00	X	1	=	750,00 m2
							3.925,22 m2
							3.500,00 m2
							για προϋπολογισμό ποσότητα

3.3 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (Π.Τ.Π. 0-150)
(ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-3.Μ-Α)

• Οδός Ελέους	5,00	X	20,00	X	0,15	=	15,00 m3
• Οδός Πετρά	(237,00	+	16,21	)X	0,15	=	37,98 m3
	84,40	X	0,15			=	12,66 m3
• Οδός Στρατού	8,00	X	165,00	X	0,15	=	198,00 m3
							263,64 m3
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>							230,00 m3

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

4.1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
(ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-1-Α)

- Οδός Πετρά

155+36+21+23+14+42+13+39	=	343,00 μμ
• Οδός Ανδρούτσου 600,00	=	600,00 μμ
		943,00 μμ
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>		800,00 μμ

4.2 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

(ΟΔΝ NET-Δ-2Α-Α)

• Οδός Ανδρούτσου 150,00	X	2,50			=	375,00 m2
• Οδός Σουμελά 5,30	X	2,00	X	4	=	42,40 m2
• Οδός Θερμοπυλών 75,00	X	6,15			=	461,25 m2
• Οδός Γούναρη 85	X	1,20			=	102,00 m2
						980,65 m2
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>						780,00 m2

4.3 Ασφαλτική προεπάλειψη

(ΟΔΝ NET-Δ-3-Α)

• Οδός Ανδρούτσου 175,00	X	2,50			=	437,50 m2
• Οδός Ελέους 20,00	X	5,00			=	100,00 m2
• Οδός Γούναρη 85	X	1,20			=	102,00 m2
• Οδός Πετρά 237	+	85,50			=	322,50 m2
• Πευκόδασος ΟΤ2 125	X	5,50			=	687,50 m2
• Οικισμός Ποντοηράκλειας ΟΤ53 80	X	6,00			=	480,00 m2
• Οδός Σουμελά 5,3	X	2,00			=	10,60 m2
						2.140,10 m2
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>						1.750,00 m2

4.4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

(ΟΔΝ NET-Δ-4-Α)

• Οδός Θερμοπυλών 180	X	6,15			=	1.107,00 m2
• Οδός Πετρά 1780	+	163			=	1.943,00 m2
• Οικισμός Βαφιοχώρι 100	X	4			=	400,00 m2
						3.450,00 m2
<u>για προϋπολογισμό ποσότητα</u>						3.100,00 m2

4.5 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους

(ΟΔΝ NET-Δ-6.Μ-Α)

• Οδός Θερμοπυλών	194,00 τον
• Οδός Πετρά	293,00 τον
	487,00 τον

για προϋπολογισμό ποσότητα

380,00 τον

4.6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής

(ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-8.1.Μ-Α)

• Οδός Ανδρούτσου					
175,00	X	2,50	=	437,50 m2	
• Οδός Ελέους					
20,00	X	5,00	=	100,00 m2	
• Οδός Γούναρη					
85	X	1,20	=	102,00 m2	
• Οδός Πετρά					
237	+	85,50	=	322,50 m2	
• Πευκόδασος ΟΤ2					
125	X	5,50	=	687,50 m2	
• Οικισμός Ποντοηράκλειας ΟΤ53					
80	X	6,00	=	480,00 m2	
• Οδός Θερμοπυλών					
180 X		6,15	=	1.107,00 m2	
• Οδός Πετρά					
1780 +		163	=	1.943,00 m2	
• Οικισμός Βαφιοχώρι					
100 X		4	=	400,00 m2	
• Οδός Σουμελά					
5,3	X	2,00	=	10,60 m2	

5.590,10 m2

για προϋπολογισμό ποσότητα

4.900,00 m2

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 2 / 10 / 2018

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
Τοπογράφος ΤΕ0

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός