

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A)	1.1	ΟΙΚ 2236	M2	54	7,90	426,60	
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.21.01-A)	1.2	ΟΙΚ 2238	M2	50	4,50	225,00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-A)	1.3	ΟΙΚ 2252	M2	25	5,60	140,00	
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.60 -A)	1.4	ΟΙΚ 2236	M2	100	2,20	220,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							1.011,60	1.011,60
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
5	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση ανλίας κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.02.04-A)	2.1	ΟΙΚ 3214	M3	9	84,00	756,00	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03 -A)	2.3	ΟΙΚ 3816	M2	5	15,70	78,50	
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A)	2.2	ΟΙΚ 3873	Χγρ.	170	1,01	171,70	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							1.006,20	1.006,20
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ								
8	Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.16.1-A)	3.1	ΟΙΚ 4662.1	M2	10	20,78	207,80	
9	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.01-A)	3.2	ΟΙΚ 3213	MM	5	16,80	84,00	
ΣΥΝΟΛΟ (3)							291,80	291,80
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
10	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05 -A)	4.1	ΟΙΚ 6502	M2	7,80	175,00	1.365,00	
11	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-62.50 -A)	4.2	ΟΙΚ 6236	M2	35,30	200,00	7.060,00	
12	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο							
Σε μεταφορά							8.425,00	2.309,60

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		8.425,00	2.309,60
13	αλουμίνο βάρους 12 - 24 kg/m2 (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.01.02-A)	4.3	ΟΙΚ 6501	M2	10,10	200,00	2.020,00	
	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.02.01.01-A)	4.4	ΟΙΚ 6502	M2	5,50	165,00	907,50	
14	Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-A)	4.5	ΟΙΚ 6530	M2	9	45,00	405,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						11.757,50	11.757,50
	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
15	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-A)	5.1	ΟΙΚ 7121	M2	74	13,50	999,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (5)						999,00	999,00
	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ							
16	Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.19-A)	6.1	ΟΙΚ 7211	M2	10	22,50	225,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (6)						225,00	225,00
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
17	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-A)	7.1	ΟΙΚ 7316	M2	33	13,50	445,50	
18	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-A)	7.2	ΟΙΚ 7331	M2	4	31,50	126,00	
19	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.34.01-A)	7.3	ΟΙΚ 7326.1	M2	62	33,50	2.077,00	
20	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-A)	7.4	ΟΙΚ 7326.1	MM	3	4,50	13,50	
21	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A)	7.5	ΟΙΚ 7541	MM	35	39,00	1.365,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (7)						4.027,00	4.027,00
	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							
22	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.01-A)	8.1	ΟΙΚ 7609.2	M2	10,50	50,00	525,00	
23	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-76.01.01-A)	8.2	ΟΙΚ 7602	M2	5	18,20	91,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (8)						616,00	616,00
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
24	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% (ΟΙΚ ΚΠΤ-							
ErgoWin Σε μεταφορά							0,00	19.934,10

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
25	77.02.01-A)	9.1	ΟΙΚ 7706	M2	Εκ μεταφοράς 3.300	2,20	0,00 7.260,00	19.934,10
	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01.N-A)	9.2	ΟΙΚ 7785.1	M2	3.850	5,00	19.250,00	
	26 Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.80.02.N-A)	9.3	ΟΙΚ 7785.1	M2	4.700	6,50	30.550,00	
	27 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ ΚΠΤ- 77.55-A)	9.4	ΟΙΚ 7755	M2	860	6,70	5.762,00	
	28 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.99-A)	9.5	ΟΙΚ 7797	M2		0,34		
ΣΥΝΟΛΟ (9)							62.822,00	62.822,00
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ								
29	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-A)	10.1	ΟΙΚ 7912	M2	114	14,60	1.664,40	
30	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.02-A)	10.2	ΟΙΚ 7902	M2	114	2,20	250,80	
31	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους (ΟΙΚ NET- 79.33.01.N-A)	10.3	ΟΙΚ 7933.1	M2	148	48,00	7.104,00	
ΣΥΝΟΛΟ (10)							9.019,20	9.019,20
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
32	Υδρορροή από λαμαρίνα τυποποιημένης διατομής (ΟΙΚ NET-72.60.02.E)	11.1	ΟΙΚ 6401	MM	119	7,00	833,00	
33	Υδρορροή σωληνωτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα (HMX 8062.4)	11.2	HΛM 1	Χγρ.	175	9,68	1.694,00	
34	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A)	11.3	ΟΙΚ 6401	Χγρ.	80	4,50	360,00	
ΣΥΝΟΛΟ (11)							2.887,00	2.887,00
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ								
35	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου (HMX 8152)	12.1	HΛM 14	Τεμ.	10	138,28	1.382,80	
36	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (HMX 8151.2)	12.2	HΛM 14	Τεμ.	1	192,13	192,13	
37	Νιπτήρας προσελένης διαστ. 42*56 μεκαθαίρεση του							
ErgoWin							Σε μεταφορά 1.574,93	94.662,30

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	παλαιού (ΗΛΜ 8160.2N)	12.3	ΗΛΜ 8160.2N	Τεμ.	Εκ μεταφοράς 1	172,08	1.574,93 172,08	94.662,30
	ΣΥΝΟΛΟ (12)						1.747,01	1.747,01
38	ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ							
	Ξυλεία σουηδική από ερυθρά ελάτη (ΟΙΚ ΚΠΤ- 54.80.02.01.N-A)	13.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	MM	645	7,00	4.515,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (13)						4.515,00	4.515,00
						Αθροισμα		100.924,31
	Ενιαίο όφελος				100.924,31	x18,00%		18.166,38
						Αθροισμα		119.090,69
	Ενιαία απρόβλεπτα				119.090,69	x15,00%		17.863,60
						Αθροισμα		136.954,29
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							142,49
						Αθροισμα		137.096,78
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				137.096,78	x24,00%		32.903,23
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								170.000,01

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/7/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/7/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ