

Θέση: Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ & Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	1,1	ΟΙΚ 2236	100,00%	m2	30	7,9	237,00	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	1,2	ΟΙΚ 2238	100,00%	m2	36	4,5	162,00	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.23	1,3	ΟΙΚ 2252	100,00%	m2	43	5,6	240,80	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων.	NET ΟΙΚ-A 22.60	1,4	ΟΙΚ 2236	100,00%	m2	117	2,2	257,40	
						Αθροισμα			897,20	897,20
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
5	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.2.4	2,1	ΟΙΚ 3214	100,00%	m3	6	84	504,00	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-A 38.3	2,2	ΟΙΚ 3816	100,00%	m2	9	15,7	141,30	
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	2,3	ΟΙΚ 3873	100,00%	Kg	140	1,01	141,40	
						Αθροισμα			786,70	786,70
	3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ									
8	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων οπών. Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm.	NET ΟΙΚ-A 46.16.1	3,1	ΟΙΚ 4662.1	100,00%	m2	4	20,78	83,12	
9	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	3,2	ΟΙΚ 3213	100,00%	m	6	16,8	100,80	
						Αθροισμα			183,92	183,92
	4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ									
10	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	NET ΟΙΚ-A 65.5	4,1	ΟΙΚ 6502	100,00%	m2	8	175	1.400,00	
11	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης.	NET ΟΙΚ-A 62.50	4,2	ΟΙΚ 6236	100,00%	m2	3	200	600,00	
Σε Μεταφορά :									2.000,00	1.867,82
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ"									Σελίδα :1 από 4	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
	Από Μεταφορά :							2.000,00	1.867,82	
12	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²	NET ΟΙΚ-A 65.1.2	4,3	ΟΙΚ 6501	100,00%	m2	67	200	13.400,00	
13	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.2.1.1	4,4	ΟΙΚ 6502	100,00%	m2	6	165	990,00	
14	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	NET ΟΙΚ-A 65.25	4,5	ΟΙΚ 6530	100,00%	m2	18	45	810,00	
					Αθροισμα			17.200,00	17.200,00	
	5. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
15	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.21	5,1	ΟΙΚ 7121	100,00%	m2	10	13,5	135,00	
16	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.52	5,2	ΟΙΚ 7152	100,00%	m2	43	14	602,00	
					Αθροισμα			737,00	737,00	
	6. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ									
17	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου.	NET ΟΙΚ-A 72.19	6,1	ΟΙΚ 7211	100,00%	m2	300	22,5	6.750,00	
18	Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	NET ΟΙΚ-A 72.47.2	6,2	ΟΙΚ 7246	100,00%	μμ	24	56	1.344,00	
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια δώματος (λουκία).	NET ΟΙΚ-A 73.47	6,3	ΟΙΚ 7347	100,00%	μμ	30	9	270,00	
					Αθροισμα			8.364,00	8.364,00	
	7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
20	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET ΟΙΚ-A 75.41.1	7,1	ΟΙΚ 7541	100,00%	μμ	10	39	390,00	
21	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-A 73.16.2	7,2	ΟΙΚ 7316	100,00%	m2	20	13,5	270,00	
22	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.33.1	7,3	ΟΙΚ 7331	100,00%	m2	16	31,5	504,00	
23	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.34.1	7,4	ΟΙΚ 7326.1	100,00%	m2	12	33,5	402,00	
24	Δάπεδο ασφαλείας παιδικής χαράς 500X500	ΟΙΚΟΔ 053.43N.A	7,5	ΟΙΚ 5343	100,00%	m2	75	37	2.775,00	
25	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-A 73.35	7,6	ΟΙΚ 7326.1	100,00%	μμ	8	4,5	36,00	
					Αθροισμα			4.377,00	4.377,00	
	8. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ									
Σε Μεταφορά :								0,00	32.545,82	
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ"									Σελίδα :2 από 4	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :							0,00	32.545,82
26	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.1	8,1	ΟΙΚ 7609.2	100,00%	m2	73	50	3.650,00
27	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	NET ΟΙΚ-Α 76.1.1	8,2	ΟΙΚ 7602	100,00%	m2	4	18,2	72,80
					Αθροισμα			3.722,80	3.722,80
	9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
28	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	NET ΟΙΚ-Α 77.2.1	9,1	ΟΙΚ 7706	100,00%	m2	734	2,2	1.614,80
29	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 077.80.1.N-A	9,2	ΟΙΚ 7785.1	100,00%	m2	1717,2	5	8.586,00
30	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET ΟΙΚ-Α 077.80.2.N-A	9,3	ΟΙΚ 7785.1	100,00%	m2	505	6,5	3.282,50
31	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	9,4	ΟΙΚ 7755	100,00%	m2	403	6,7	2.700,10
32	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	NET ΟΙΚ-Α 77.99	9,5	ΟΙΚ 7797	100,00%	m2	104	0,34	35,36
33	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	9,6	ΟΙΚ 7754	100,00%	m2	120	6,7	804,00
					Αθροισμα			17.022,76	17.022,76
	10. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΥΔΡΟΡΡΕΣ								
34	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE 8062.2	10,1	ΗΛΜ 1	100,00%	Kg	24	9,68	232,32
35	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ATHE 8063	10,2	ΗΛΜ 8	100,00%	m	50	10,51	525,50
36	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1	10,3	ΟΙΚ 6401	100,00%	Kg	1050	4,5	4.725,00
					Αθροισμα			5.482,82	5.482,82
	11. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ								
37	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη Υψους 35 cm	ATHE 8181.2	11,1	ΗΛΜ 14	100,00%	Τεμ.	2	105,42	210,84
Σε Μεταφορά :								210,84	58.774,20
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ"									Σελίδα :3 από 4

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά :								210,84	58.774,20
38	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου Δοχείο πλύσεως με τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.N	11,2			Τεμ.	3	80	240,00	
39	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού WC πλήρεις συνολικού μήκους μέχρι 25 m. διαμέτρου Φ20	ΑΤΗΕ 8300.1.5.N	11,3	ΗΛΜ 5	100,00%	Τεμ.	1	650	650,00	
40	Σωληνώσεις αποχετεύσεως WC από σωλήνες PVC και εγκατάσταση ειδών υγιεινής. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από μολυβδοσωλήνες συνολικού βάρους 70 kgs	ΑΤΗΕ 8302.7.N	11,4	ΗΛΜ 3	100,00%	Τεμ.	1	500	500,00	
						Αθροισμα			1.600,84	1.600,84
	12. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
41	Ξυλεία σουηδική από ερυθρά ελάτη.	NET ΟΙΚ-Α 5480.2.1.N-A	12,1	ΟΙΚ 5605	100,00%	m	300	7	2.100,00	
42	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	NET ΟΙΚ-Α 52.66.1	12,2	ΟΙΚ 5266	100,00%	m2	62	45	2.790,00	
						Αθροισμα			4.890,00	4.890,00
						Εργασίες				65.265,04
						Γ.Ε & Ο.Ε (%)			18,00%	11.747,71
						Σύνολο :				77.012,75
						Γ.Ε & Ο.Ε (%)			15,00%	11.551,91
						Σύνολο :				88.564,66
						Ποσό για				145,02
						Σύνολο :				88.709,68
						Φ.Π.Α. (%)			24,00%	21.290,32
						Γενικό Σύνολο :				110.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 2/8/2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 2/8/2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ