

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	601	1,75	1.051,75	
2	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1	002	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	173,6	11,5	1.996,40	
3	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	NET ΥΔΡ-Α 4.5	003	ΥΔΡ 6808 100,00%	m	60	4,09	245,40	
4	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	NET ΥΔΡ-Α 4.4	004	ΥΔΡ 6807 100,00%	m2	20	13,35	267,00	
5	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	005	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	60	1,6	96,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	006	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	80	1,05	84,00	
7	Επένδυση πρανών. Επένδυση πρανών με φυτική γη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-24.1	007	ΟΔΟ 1610 100,00%	m2	80	0,65	52,00	
8	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών	NET ΥΔΡ-Α 4.14	008	ΥΔΡ 6081.1 100,00%	m3	40	11,44	457,60	
9	Χειρόθετη λιθοπλήρωση.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-5	009	ΟΔΟ 2251 100,00%	m3	10	17,5	175,00	
10	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο -εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	NET ΠΡΣ Ζ2.2	010	ΠΡΣ 5354 100,00%	Τεμ.	2	60	120,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				4.545,15	4.545,15
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	011	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	402,45	94,2	37.910,79	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	012	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	3797,47	1,15	4.367,09	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	013	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	1252	9,6	12.019,20	
4	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-81	014	ΟΔΟ 2922 100,00%	m2	70	17,3	1.211,00	
5	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	NET ΟΙΚ-Α 73.11	015	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	37	22,5	832,50	
				Άθροισμα Εργασιών :				56.340,58	56.340,58
	1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
Σε μεταφορά:								0,00	60.885,73

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	60.885,73
1	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-3	016	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	58,5	20,45	1.196,33	
2	Βάση οδοστρώσεας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	017	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	780	2,15	1.677,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	018	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	390	1,2	468,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	019	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	390	8,18	3.190,20	
				Άθροισμα Εργασιών :				6.531,52	6.531,52
	1.4. ΛΟΙΠΑ								
1	Ποδηλατοστάτες	ΟΔΟ Ε-4.3	020	ΟΔΟ 2652 100,00%	Τεμ.	4	200	800,00	
2	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	NET ΠΡΣ Β10.1	021	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	4	190	760,00	
3	Καθαίρεση ανακαίνιση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων μπασκετών	ΟΔΟ ΝΑ-7	022	ΟΙΚ 2275 100,00%	Τεμ.	2	1000	2.000,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				3.560,00	3.560,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		70.977,25
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	12.775,91
Σύνολο :		83.753,16
Απρόβλεπτα (%) :	15,00%	12.562,97
Σύνολο :		96.316,13
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	23.115,87
Γενικό Σύνολο :		119.432,00

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 20/08/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 20/08/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΘ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3