

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογίσθηκε ποσό δαπάνης 119.432,00 ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «**Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοτικών χώρων Δ.Ε. Γουμένισσας**»

Το έργο αφορά εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης δημοτικών χώρων στην πόλη της Γουμένισσας, στον οικ. Στάθη, στον οικ. Γερακώνας και στον οικ. Γρίβας

Στην Γουμένισσα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών-διαμόρφωσης στο περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Γουμένισσας στο ΚΧ84 για την απομάκρυνση του υφιστάμενου βραχόκηπου, την επίχωση της τεχνητής λεκάνης νερού επιφάνειας 80μ² καθώς και πεζοδρόμιο επί της οδού Γουμένισσας-Φιλυριάς, από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου έως τον κόμβο (εικ.3) καθώς και απέναντι από τα γραφεία της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εικ.4) και στην οδό Εθ. Αντιστάσεως (εικ.5) καθώς και σε διάφορα σημεία στην Γουμένισσα για συνολικό μήκος 900μ και πλάτος μη σταθερό λόγω των υφιστάμενων κτιρίων και περιφράξεων.

Στο Στάθη θα γίνουν εργασίες εκσκαφών- κρασπέδωσης για την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 από την πρώτη είσοδο του χωριού για μήκους 85,00 μέτρων (εικ.6).

Στην Γερακώνα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών- κρασπέδωσης για την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 από την είσοδο του χωριού για μήκους 100,00 μέτρων (εικ.1) και κρασπέδωση για την σωστή διαμόρφωση της οικοδομικής γραμμής για μήκος 40,00μ στην παράπλευρη είσοδο & έξοδο στο όριο του οικισμού.

Στην Γρίβα θα κατασκευαστεί στον αθλητικό χώρο εκτός σχεδίου δόμησης πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου υπαίθριο γηπέδο μπάσκετ εξωτερικών διαστάσεων 26μ/15μ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της γενικής γραμματείας αθλητισμού και θα αποξυλωθούν και θα επανατοποθετηθούν οι υφιστάμενες μπασκετες. Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τυπικού εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) είναι οι εξής: 1) Χάραξη του περιγράμματος του γηπέδου σύμφωνα με το γενικό σχέδιο χάραξης. 2) Διαμόρφωση της στάθμης της σκάφης στις απαιτούμενες κλίσεις όπως προβλέπει η γενική μελέτη π.χ. με εκσκαφή ή εξυγίανση ή επίχωση ή με συνδυασμό τους και με πλήρη συμπίκνυσή της. 3) Κατασκευή περιμετρικού κράσπεδου εγκιβωτισμού με προκατασκευασμένα κράσπεδα εγκιβωτισμού, διατομήν 15x25 εκ. με απότμηση στην πάνω εξωτερική γωνία τους. Τοποθετημένα διαμορφώνουν τα όρια και τις τελικές στάθμες των ορίων της επιφάνειας του γηπέδου. Εδράζονται σε βάση από μπετόν C16/20 άοπλο πάχους 15 εκ. και πλάτους 35εκ. 4) Κατασκευή βάση και τελικής επιφάνειας γηπέδου με ασφαλικό υλικό.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, αποξηλώσεων πεζοδρομίου, εργασίες τοποθέτησης κρασπέδων, σκυροδέτησης, τοποθέτησης πλέγματος, πλακοστρώσεων και κατασκευής ασφαλικής στρώσης.

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 2019

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 20/08/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3