

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/ A	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αρθρο Αναθεώρ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	0,89	132,90	118,28
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	9,20	1,00	9,20
3	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	m ³	9,60	24,80	238,08
4	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	16,25	12,00	195,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α							560,56
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΙΚ3214	m ³	94,20	90,32	8.508,14
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΙΚ3873	kg	1,15	1.731,38	1.991,09
7	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	149,00	1.430,40
8	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	m ²	13,80	248,00	3.422,40
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β							15.352,03
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
9	64.01.01	Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	49,60	223,20
10	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m ²	23,50	2,00	47,00
11	77.02.02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΟΙΚ 7708	m ²	2,80	88,00	246,40

A/A	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αρθρο Αναθεώρ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
12	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	2,21	14,83
13	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m2	10,70	64,00	684,80
14	79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936	μμ	11,20	2,45	27,44
15	A7	Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΠΡΣ 1620	m2	1,50	60,00	90,00
16	A10	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	ΠΡΣ 2111	m	0,80	260,00	208,00
17	Δ8	Προμήθεια φυτικής γης	ΠΡΣ 1620	m3	6,00	60,00	360,00
18	H1.2.3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	ΗΛΜ 8	m	0,80	250,00	200,00
19	H3.1.3	Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου Φ 1"	ΗΛΜ 5	m	7,00	2,00	14,00
20	H4.4.3	Ταυ καλύβδινα, γαλβανισμένα Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	3,50	3,00	10,50
21	H4.6.3	Γωνίες καλύβδινες, γαλβανισμένες Φ 1	ΗΛΜ 12	τεμ	3,20	1,00	3,20
22	H5.1.3	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1"	ΗΛΜ 11	τεμ	9,80	1,00	9,80
23	H8.3.4.1	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 12-18 m πλαστικός	ΗΛΜ 8	τεμ	60,00	16,00	960,00
24	H9.1.1.6	Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1"	ΗΛΜ 8	τεμ	95,00	4,00	380,00
25	H.9.2.5.1	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6	ΗΛΜ 52	τεμ	200,00	1,00	200,00

A/A	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑ	Αρθρο Αναθεώρ.	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
26	H.9.2.13.4	Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 50X60 cm, 6 ηλεκτροβανών	ΗΛΜ 8	τεμ	45,00	1,00	45,00
27	H.9.2.14.1.1	Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 40X30X20/1,2	ΗΛΜ 8	τεμ	45,00	1,00	45,00
28	H.9.2.15.3	Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY) διατομής 4 x 1,5 mm ²	ΗΛΜ 47	m	0,80	15,00	12,00
29	N.T.1	H.9.2.8ΣΧ Συσκευή ασύρματου ελέγχου ηλεκτροβάνας	ΗΛΜ 55	τεμ	820,00	1	820,00
30	N.T.2	Περίφραξη ύψους 4,00 μ.	ΟΙΚ 6417	μ.μ.	61,00	90,00	5.490,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ							10.091,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							26.003,76
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							4.680,68
Σύνολο 1							30.684,44
Απρόβλεπτα 15%							4.602,66
Σύνολο 2							35.287,10
ΦΠΑ 24%							8.468,90
Τελικό Σύνολο							43.756,00

Πολύκαστρο 2/ 07 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ