

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A	ΟΔΝ 2151:100%	M3	145	4,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 2531:100%	M3	3,5	86,50
3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	31	115,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.	190	1,15
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.	1.300	1,15
6	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 2311:100%	Χγρ.	563	2,70
7	Κατασκευή φατνών	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-65.2-	ΟΔΝ 2312:100%	M2	264	2,50
8	Πλήρωση φατνών	1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 2313:100%	M3	35	23,95
9	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-7-A	ΥΔΡ 6157:100%	M3	60	15,30
ΕΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)							
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-	ΟΔΝ 2653:100%	MM	20	45,00
2	Εξαγωγή και επανατοποθέτηση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-	ΟΔΝ 2653:100%	MM	25	10,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 28/2/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 28/2/2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΘ

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ