

Προμέτρηση

A.T.: 1.1

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.

6,30*0,90*0,94+ (5,15+7,80)*0,80*1,10+3,27 =20,00 m³

A.T.: 1.2

NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.

10 m³

A.T.: 1.3

NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη.

14 m

A.T.: 1.4

NET ΥΔΡ-Α 5.8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

10 m³

A.T.: 1.5

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.

7 m³

A.T.: 2.1

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

$0,94*0,10*6,30+0,30*0,20*6,30*2+0,90*0,20*2*0,44+345*0,12+1,23=45,40$ m³

A.T.: 2.2

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.

$(0,94*6,30+0,80*6,30*2+0,90*2*0,44)*1,10*1,92+345*1,92*1,10+11,97=773,37$ Kg

A.T.: 2.3

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51.1.N-A Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με βάση, ρείθρο και πλάτη.

80 m

A.T.: 2.4

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.

695 +95 = 790 m²

A.T.: 2.5

NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-82 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες.

2 Τεμ.

A.T.: 3.1

NET ΥΔΡ-Α
12.13.1.2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at.
Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

95 m

A.T.: 3.2

NET ΥΔΡ-Α
12.10.4 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος.
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

12 m

A.T.: 3.3

NET ΥΔΡ-Α
12.1.1.3 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

10 m

A.T.: 3.4

NET ΥΔΡ-A 11.2.4 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

8*96=768 Kg

Πολύκαστρο 19-11-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

Πολύκαστρο 19-11-2019
Η ΣΥ ΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ