

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσό τητ	Τιμή □ (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	1,1	ΟΔΟ 2151	100,00%	m3	46,4	4,6	213,44	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	1,2	ΟΔΟ 1123.Α	100,00%	m3	571	2,03	1.159,13	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	1,3	ΟΙΚ 2269.Α	100,00%	m	68	1	68,00	
4	Αποξήλωση ασφαλτοπατήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	1,4	ΟΔΟ 1123.Α	100,00%	m3	97,5	2,2	214,50	
5	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2.1	1,5	ΟΔΟ 1132	100,00%	m2	100	1,15	115,00	
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	1,6	ΟΙΚ 2227	100,00%	m3	8,4	27,58	231,67	
7	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1	1,7	ΟΔΟ 3121.Β	100,00%	m3	6	11,5	69,00	
						Αθροισμα Εργασιών :			2.070,74	2.070,74
	2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.2	2,1	ΟΔΟ 2532	100,00%	m3	8	104	832,00	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	2,2	ΥΔΡ 7018	100,00%	Kg	168	1,15	193,20	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με βάση, ρείθρο και πλάτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51.1.N-A	2,3	ΟΔΟ 2921	100,00%	m	120	16	1.920,00	
11	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-85	2,4	ΟΔΟ 2548	100,00%	Τεμ.	4	40,3	161,20	
12	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.13.1.2	2,5	ΥΔΡ 6620.1	100,00%	m	14	2,1	29,40	
						Αθροισμα Εργασιών :			3.135,80	3.135,80
	3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
13	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6	3,1	ΟΔΟ 3231	100,00%	m2	1613,5	0,41	661,54	
14	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	3,2	ΟΔΟ 3111.Β	100,00%	m2	1700	1,67	2.839,00	
15	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1	3,3	ΟΔΟ 3211.Β	100,00%	m3	42,8	12,07	516,60	
16	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	3,4	ΟΔΟ 3211.Β	100,00%	m2	1000	1,86	1.860,00	
						Αθροισμα Εργασιών :			5.877,14	5.877,14
	4.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
17	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	4,1	ΟΔΟ 4110	100,00%	m2	2600	1,2	3.120,00	
18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	4,2	ΟΔΟ 4120	100,00%	m2	100	0,45	45,00	
19	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	4,3	ΟΔΟ 4421.Β	100,00%	t	60	82,79	4.967,40	

	Σε μεταφορά								8.132,24	11.083,68
	Από μεταφορά								8.132,24	11.083,68
Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή □ (€)	Δαπάνη		
								Μερική (€)	Ολική (€)	
20	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	4,4	ΟΔΟ 4521.Β	100,00%	m2	2600	8,25	21.450,00	
						Αθροισμα Εργασιών :			29.582,40	29.582,40

Εργασίες Προϋπολογισμού		40.666,08
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.319,89
Σύνολο :		47.985,97
Απρόβλεπτα	15,00%	7.197,90
Σύνολο :		55.183,87
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	13.244,13
Γενικό Σύνολο :		68.428,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 13/11/2019
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πολύκαστρο 13/11/2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ