

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A	ΟΔΝ 2151:100%	M3	20	5,12
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	4	11,50
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-	ΟΙΚ 2227:100%	M3	1	26,50
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Κατασκευή ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	15	94,20
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.	433,82	1,15
3	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	207	17,30
4	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	2.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 3208:100%	M3	2	78,00
ΔΙΚΤΥΑ							
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 250 mm	3.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6711.3:100%	MM	41	14,70
2	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-49-A	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	80	1,45
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1	Ξιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6402:100%	Χγρ.	490	5,30

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 5/11/2019
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 5/11/2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ