

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 76/2017

**ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚ. ΝΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ – ΣΙΤΑΡΙΑΣ »**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

Πολύκαστρο
18/ 09 /2017

Θέση: Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-1	001	ΟΔΟ 1110 100,00%	m3	5530,7	1,33	7.355,83	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	002	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	439,34	1,65	724,91	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	003	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	75,6	36	2.721,60	
4	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3	004	ΟΔΟ 1510 100,00%	m3	4321	7,9	34.135,90	
5	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	005	ΟΔΟ 1530 100,00%	m3	4759,79	1,05	4.997,78	
				Άθροισμα Εργασιών :				49.936,02	49.936,02
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 .	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.1.2	006	ΟΔΟ 2521 100,00%	m3	12,95	72	932,40	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.2	007	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	124,6	133	16.571,80	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	008	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	8469,04	1,15	9.739,40	
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	009	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	88,69	1,15	101,99	
				Άθροισμα Εργασιών :				27.345,59	27.345,59
	1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	010	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	43472,18	2,05	89.117,97	
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	011	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	20383,41	2,15	43.824,33	
				Άθροισμα Εργασιών :				132.942,30	132.942,30
	1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	012	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	16330,28	8,18	133.581,69	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	013	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	16330,28	1,2	19.596,34	
				Άθροισμα Εργασιών :				153.178,03	153.178,03
	1.5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	014	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	13	53,7	698,10	
	Σε μεταφορά:							698,10	363.401,94

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								698,10	363.401,94
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	NET ΟΔΟ- ME E- 10.2	015	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	13	49,3	640,90	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ- ME E- 17.1	016	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	2114,7	3,8	8.036,05	
Άθροισμα Εργασιών :								9.375,05	9.375,05

Εργασίες Προυπολογισμού		372.776,99
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	67.099,86
Σύνολο :		439.876,85
Απρόβλεπτα	15,00%	65.981,53
Σύνολο :		505.858,38
Ποσό για αναθεωρήσεις		10.109,36
Σύνολο :		515.967,74
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	123.832,26
Γενικό Σύνολο :		639.800,00

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 18/9/2017

Η συντάξασα

Πέτσου Δήμητρα
Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3

