

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.Μ-A)	1.1	ΟΔΝ 2151	M3	228	5,00	1.140,00	
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.Μ-A)	1.2	ΟΔΝ 3121B	M3	182,40	10,00	1.824,00	
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10.Μ-A)	1.3	ΟΙΚ 2162	M3	76	4,50	342,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							3.306,00	3.306,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-A)	2.1	ΟΔΝ 2532	M3	96	94,20	9.043,20	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-A)	2.2	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	1.358,87	1,15	1.562,70	
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A)	2.3	ΟΔΝ 2921	MM	408	9,60	3.916,80	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							14.522,70	14.522,70
							Αθροισμα	17.828,70
Ενιαίο όφελος					17.828,70	x18,00%		3.209,17
							Αθροισμα	21.037,87
Ενιαία απρόβλεπτα					21.037,87	x15,00%		3.155,68
							Αθροισμα	24.193,55
Ενιαίος Φ.Π.Α.					24.193,55	x24,00%		5.806,45
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								30.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 27/1/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 27/1/2020

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΟ

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ