

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 € από τα οποία 24.193,55 € για εργασίες και 5.806,45 € για Φ.Π.Α. Το έργο θα εκτελεσθεί στο νεκροταφείου του οικισμού Γουμένισσας.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
2. Επίχωση τσιμεντοδιαδρόμων με θραυστά υλικά
3. Επίχωση χώρων ταφής με δάνεια χώματα
4. Κατασκευή διαδρόμων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20.
(πεζοδιάδρομος πλάτος 0,60μ., πάχος 10,0εκ., διάδρομος οχημάτων πλάτος 2,5μ., πάχος 15,0 εκ.
5. Κατασκευή χώρων ταφής με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα και κράσπεδο.

Οι τιμές των εργασιών στην μελέτη είναι σύμφωνες με τις Αναλύσεις Τιμών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Το έργο χρηματοδοτείται από χρήματα ΚΑΠ σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020 του Δήμου Παιονίας.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Πολύκαστρο 27-1-2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ Τ.Ε.Θ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**