ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2020

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
2	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-9-Α	
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-10-Α	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
1	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
2	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με βάση, ρείθρο και πλάτη	2.4	ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-51.1.Ν-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00
5	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α	
6	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	2.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-16.27-Α	
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 ΜΜ	2.7	ΥΔΡ ΝΕΤ-12.01.01.Ν-Α	
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
3	Στρώση στράγγισης			

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	οδοστρώματος	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-3.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πολύκαστρο 10/6/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ0

Πολύκαστρο 10/6/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ