ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2020

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	1.560,16	1,75	2.730,28	
2	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-9-Α)	1.2	ΟΙΚ 2227	ΜΜ	12,70	19,20	243,84	
3	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-10 -Α)	1.3	ΟΙΚ 6448	ΜΜ	16,70	6,60	110,22	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α)	1.4	ΟΙΚ 2227	Μ3	12,50	26,50	331,25	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						3.415,59	3.415,59
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α)	2.1	ΟΔΝ 2532	Μ3	98,79	104,00	10.274,16	
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Α)	2.2	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	163,10	9,03	1.472,79	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α)	2.3	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	1.267,64	1,15	1.457,79	
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με βάση, ρείθρο και πλάτη (ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-51.1.Ν-Α)	2.4	ΟΔΝ 2921	ΜΜ	351,92	13,50	4.750,92	
9	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α)	2.5	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	8	438,00	3.504,00	
10	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.27 -Α)	2.6	ΟΙΚ 2226	Τεμ.	1	103,00	103,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ-12.01.01.Ν-Α)	2.7	ΥΔΡ 6551.3	ΜΜ	320	30,00	9.600,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						31.162,66	31.162,66
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
12	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)	3.1	ΟΔΝ 3211Β	Μ3	479,30	13,02	6.240,49	
13	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)	3.2	ΟΔΝ 3211Β	Μ2	8.698	1,35	11.742,30	
14	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-3.Μ-Α)	3.3	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	660,30	12,47	8.233,94	
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						26.216,73	26.216,73
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
15	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α)	4.1	ΟΙΚ 2269Α	ΜΜ	50	1,00	50,00	
					Σε μεταφορά		50,00	60.794,98

Α/Α	Ειδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		50,00	60.794,98
16	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α)	4.2	ΟΔΝ 1132	Μ2	900	3,40	3.060,00	
17	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α)	4.3	ΟΔΝ 4110	Μ2	4.000	1,20	4.800,00	
18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α)	4.4	ΟΔΝ 4120	Μ2	975	0,45	438,75	
19	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α)	4.5	ΟΔΝ 4421Β	Τον.	56	80,56	4.511,36	
20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)	4.6	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	4.807	7,92	38.071,44	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						50.931,55	50.931,55
						Αθροισμα		111.726,53
	ΓΕ + ΟΕ				111.726,53	x18,00%		20.110,78
						Αθροισμα		131.837,31
	Εναία απρόβλεπτα				131.837,31	x15,00%		19.775,60
						Αθροισμα		151.612,91
	Εναίος Φ.Π.Α.				151.612,91	x24,00%		36.387,10
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							**188.000,01**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πολυκαστρο 10/6/2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ0

Πολυκαστρο 10/6/2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ