

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ										ΣΥΝΟΛΑ
				Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ	ΣΙΤΑΡΙΑ	ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ	ΠΟΝΤΟΗΡΑΚ ΛΕΙΑ	ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	ΑΞΙΟΧΩΡΙ	ΕΙΡΗΝΙΚΟ	ΚΟΡΩΝΑ	
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ													
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.1	M3	163,28	5,00									168,28
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.2	M3		15,00		27,00		43,00	24,00	110,00		30,00	249,00
3	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.3	M3		10,00		14,00		20,00		12,00		1,00	57,00
4	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων)	1.4	M3	163,28						12,00				175,28
5	Καθαίρεση ολοσωμνων περιφράξεων	1.5	MM							80,00				80,00
6	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων	1.6	MM							80,00				80,00
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	1.7												
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	M3		5,00	1,80	16,20	3,60	18,00	14,40	8,00	3,00	5,00	75,00
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.2	Χγρ.		50,00	25,00	220,00	50,00	250,00	101,00	120,00		40,00	856,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με βάση, ρείθρο και πλάτη.	2.3	MM	86,00							58,00		5,00	149,00
10	Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	2.4	M3	70,00	8,00									78,00
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ													
11	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους	3.1	M2							120,00				120,00
12	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπιατικών τοίχων	3.2	MM							120,00				120,00
13	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	3.3	M3						1,88					1,88
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ													
14	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	4.1	Τεμ.	25,00										25,00
15	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	4.2	Τεμ.	58,00										58,00
16	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	4.3	M2						120,00					120,00
17	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα αμβολιμένες διαστάσεων 40Χ40 εκ	4.4		3.719,00										3.719,00
18	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	4.5	M2		575,00		108,00		178,00		69,00	59,00	30,00	1.019,00
	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ													
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	5.1	MM	60,00										60,00
20	Αντικατάσταση σύνδεσης υδροδότησης	5.2	Τεμ.	3,00										3,00
	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ													
21	Ξύλινο εξάγωνο κιάσκι καφασωτό	6.1	Τεμ.			1,00		2,00						3,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 19 / 6 / 2020
Ο Προϊσταμενος ΔΤΥ Δήμου Παιονίας

Ο Συντάξας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
Τοπογράφος ΤΕ0

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός