ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.:08/2020

Έργο: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Θέση: Δ.Ε.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΞΥΛΩΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	10,96	1,75	19,18	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.1.2	002	ΥΔΡ 6054 100,00%	m3	52,5	1,02	53,55	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	003	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	37,85	28,4	1.074,94	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.2	004	ΥΔΡ 6068 100,00%	m3	4	15,1	60,40	
5	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1	005	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	35	7,9	276,50	
				Άθροισμα Εργασιών :				1.484,57	1.484,57
	1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	006	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	42,84	94,2	4.035,53	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.4	007	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	11,36	126	1.431,36	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	008	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	685,44	1,15	788,26	
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.1.1.4	009	ΥΔΡ 6551.4 100,00%	m	40	57	2.280,00	
				Άθροισμα Εργασιών :				8.535,15	8.535,15
Σε μεταφορά:								0,00	10.019,72

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	10.019,72
	1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ								
1	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.1.2	010	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	1416	2,9	4.106,40	
2	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη.	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.96	011	ΟΙΚ 7452 100,00%	m2	35	45	1.575,00	
3	Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm. Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 47.2.1	012	ΟΙΚ 4701 100,00%	m2	35	18	630,00	
4	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.1	013	ΥΔΡ 6744 100,00%	Τεμ.	3	103	309,00	
					Άθροισμα Εργασιών :			6.620,40	6.620,40

Εργασίες Προϋπολογισμού		**16.640,12**
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	**18,00%**	**2.995,22**
Σύνολο :		**19.635,34**
Απρόβλεπτα		**2.945,30**
Σύνολο :		**22.580,64**
Φ.Π.Α. (%)	**24,00%**	**5.419,35**
Γενικό Σύνολο :		**28.000,00**

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 18/08/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕ0

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 18/08/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3