

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προϋπολογίσθηκε ποσό δαπάνης 112.500,00 ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου «**Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Γουμένισσας**»

Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην πόλη της Γουμένισσας, στον οικ. Στάθη, και στον οικ. Γρίβας

Στην Γουμένισσα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων, κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (εικ.4), στην οδό Γιαννιτών (εικ.5) και στην οδό Καραπάνου (εικ.6). Συγκεκριμένα επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (μήκος 210,00μ και μέσο πλάτος 6,00, E=1260μ<sup>2</sup>) θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους επάνω στην υφιστάμενη επιφάνεια της. Επί της οδού Γιαννιτών στο αρχικό τμήμα της για μήκος 210,00μ και πλάτος 4,00μ (E=840,00μ<sup>2</sup>) θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης ασφάλτου και κατασκευή νέας ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με την κατάλληλη στρώση οδοστρωσίας, προκειμένου να δοθούν οι ορθές κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Στο τέλος της οδού Γιαννιτών (μήκος 60,00μ πλάτος 4,00, E=240,00μ<sup>2</sup>) θα κατασκευαστεί ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους επάνω στην υφιστάμενη επιφάνεια της. Επί της οδού Καραπάνου θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης και καθαίρεσης της υφιστάμενης επιφάνειας, εργασίες κρασπέδωσης κατά μήκος της οδού και κατασκευή νέας ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. Τέλος θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλικών επιφανειών επί της Γρ. Γκίγκερη και σε διάφορα σημεία στον οδικό ιστό της πόλης της Γουμένισσας.

Στο Στάθη θα γίνουν εργασίες εκσκαφών- κρασπέδωσης-τσιμεντόστρωσης για την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 βόρεια των ΟΤ22-ΟΤ23-ΟΤ25 για μήκους 160,00 μέτρων (εικ.3 και εικ.8).

Στην Γρίβα θα γίνουν εργασίες ασφαλικών για την αποκατάσταση των φθαρμένων υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων δρόμων (εικ.1), εργασίες εκσκαφών-τσιμεντόστρωσης για την κατασκευή νέου πεζοδρόμου πλάτους 3,00 μεταξύ των ΟΤ140 και ΟΤ143 και αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένου δρόμου που έχει υποστεί

καθίζηση βόρεια του ΟΤ 84 με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 1,50μ (εικ. 7).

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, αποξηλώσεων, εργασίες τοποθέτησης κρασπέδων, σκυροδέτησης, τοποθέτησης οπλισμού, οδοστρωσίας και κατασκευής ασφαλικής στρώσης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης στα κατασκευαστικά σχέδια και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από ΚΑΠ 2021 (ΚΑ 30.7323.515

CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιίας)

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 23/08/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ