

**ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ**  
**(Φ.Α.Υ.)**

**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.ά. καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής :

- Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου.
- Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών και ακόμη και κατεδάφισης.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη - χρήστη.

**1.1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ**

Το αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες οδοποιίας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο στην πόλη της Γουμένισσας, στον οικ. Στάθη, και στον οικ. Γρίβας

**1.2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- 1.Γουμένισσα
- 2.Στάθη
- 3.Γρίβα

**1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Θα γίνουν εργασίες οδοποιίας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο στη Δ.Ε. Γουμένισσας.

**1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παιονίας με έδρα το Πολύκαστρο.  
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιονίας.  
Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Οικονομική Επιτροπή Παιονίας.  
Ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με την από ..... σύμβαση είναι  
.....

**1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.**  
.....

**1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ  
Φ.Α.Υ.**  
.....

**1.7 ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην Γουμένισσα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων, κρασπεδώσεων και ασφαλτοστρώσεων στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (εικ.4), στην οδό Γιαννιτών (εικ.5) και στην οδό Καραπάνου (εικ.6). Επίσης θα γίνει αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτικών επιφανειών επί της Γρ. Γκίγκερη και σε διάφορα σημεία στον οδικό ιστό της πόλης της Γουμένισσας.

Στο Στάθι θα γίνουν εργασίες εκσκαφών- κρασπέδωσης-τσιμεντόστρωσης για την κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους 1,80 βόρεια των ΟΤ22-ΟΤ23-ΟΤ25 για μήκους 160,00 μέτρων (εικ.3 και εικ.8).

Στην Γρίβα θα γίνουν εργασίες ασφαλτικών για την αποκατάσταση των φθαρμένων υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων δρόμων (εικ.1), εργασίες εκσκαφών-τσιμεντόστρωσης για την κατασκευή νέου πεζοδρόμου πλάτους 3,00 μεταξύ των ΟΤ140 και ΟΤ143 και αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένου δρόμου που έχει υποστεί καθίζηση βόρεια του ΟΤ 84 με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ύψους 1,50μ (εικ. 7).

### ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΛΙΚΑ: Σκυρόδεμα C16/20, δομικό πλέγμα, κράσπεδα, ασφαλτική στρώση, χονδρόπλακες τετραγωνισμένες ακανονιστες κ.τ.λ.

**«ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ» ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**  
(επισυνάπτονται σχέδια σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας).

## 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

### 2.1 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

### 2.2 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

1. Αμίαντος και προϊόντα αυτού
2. Υαλοβάμβακας
3. Πολυουρεθάνη
4. Πολυστερίνη
5. Άλλα υλικά

### 2.3 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δεν είναι εμφανής η ανάγκη προσδιορισμού εξόδων κινδύνου μιας και ολόκληρο το έργο αποτελείται από υπαίθριες εργασίες.

### 2.4 ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κίνδυνοι εντοπίζονται στην διέλευση οχημάτων και πεζών από τις περιοχές εκτέλεσης εργασιών για την εμπλοκή τους σε ατύχημα.

### 2.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Φωτισμός
2. Παροχή ύδατος

## 3.ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρακάτω καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση - καθαρισμός - επισκευή κ.λπ.) καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

α/α	Εργασία	Κίνδυνος	Μέτρα πρόληψης
1.			
2.			

**4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**4.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ**

Ημ/νία Συντήρησης

Τμήμα που Συντηρήθηκε

Τύπος συντήρησης

Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης

Υπογραφή Αρμοδίου

**4.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ**

Ημ/νία Συντήρησης

Τμήμα που συντηρήθηκε

Τύπος συντήρησης

Στοιχεία Υπεύθυνου συντήρησης

Υπογραφή αρμοδίου

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 23/8/2021

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 23/8/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ