

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	M3	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 18 -19			
				V =	80,00	6,00	0,40
							192,00
2	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων)	1.3	M3				
				V = 192 + 477,95			669,95
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	M3	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 8 -9, 7-12, 6-11			
				V =	400,00	1,50	0,25
							150,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ			
				V =	20,00	1,10	0,30
							6,60
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 2Μ			
				V =	110,00	1,80	0,60
							118,80
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 2ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ			
				V =	80,00	1,10	0,30
							26,40
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1			
				E =	292,00	1,30	0,25
							94,90
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3			
				E =	150,00	1,30	0,25
							48,75
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3			
				E =	100,00	1,30	0,25
							32,50
							ΣΥΝΟΛΟ
							477,95
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.2	M3	ΜΗΚΟΣ		M3/M	
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1			
				V =	292,00		0,38
							110,96

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				V =	135,00	0,20	27,00		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				V =	150,00	0,50	75,00		
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				V =	100,00	0,50	50,00		
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				V =	110,00	0,20	22,00		
						ΣΥΝΟΛΟ	284,96		
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογειών έργων	2.3	Χγρ.		ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΧΓΡ/Μ2		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				B =	292,00	1,30	1,10	1,92	801,72
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				B =	135,00	1,30	1,10	1,92	370,66
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				B =	150,00	2,05	1,10	1,92	649,44
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				B =	100,00	2,05	1,10	1,92	432,96
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				B =	110,00	1,30	1,10	1,92	302,02
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ					
				B =	30,00	6,00	1,10	1,92	380,16
						ΣΥΝΟΛΟ	2.936,95		
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.4	M3		ΜΗΚΟΣ	μ3/μ			
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ					
				V =	20,00	0,54	10,80		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ					
				V =	80,00	0,54	43,20		
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 2Μ					
				V =	110,00	1,29	141,90		
					ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ			
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ					
				V =	30,00	6,00	0,20	36,00	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
							ΣΥΝΟΛΟ	231,90
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	2.5	Χγρ.	ΜΗΚΟΣ		Χγρ/μ		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ				
				B = 20,00			49,68	993,60
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ				
				B = 80,00			49,68	3.974,40
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 2Μ				
				B = 110,00			83,01	9.131,10
							ΣΥΝΟΛΟ	14.099,10
8	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	2.6	Μ2	ΜΗΚΟΣ		μ2/μ		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ				
				E = 20,00			2,40	48,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 1Μ				
				E = 80,00			2,40	192,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 1ο ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟ 2Μ				
				E = 110,00			4,56	501,60
							ΣΥΝΟΛΟ	741,60
9	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.7	Μ3	ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ				
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1				
				E = 292,00	1,20	0,15		52,56
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				E = 150,00	1,20	0,10		18,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				E = 100,00	1,20	0,10		12,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2				
				E = 110,00	1,20	2,00		264,00
							ΣΥΝΟΛΟ	346,56
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.8	ΜΜ	ΜΗΚΟΣ				
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1				
				V = 292,00				292,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				V = 100,00				100,00
							ΣΥΝΟΛΟ	392,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
11	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.9	Τεμ.				12,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.10	M2	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ/ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1			
				V =	292,00	1,20	350,40
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2			
				V =	135,00	1,20	162,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3			
				V =	150,00	1,20	180,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3			
				V =	100,00	1,20	120,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2			
				V =	110,00	1,20	132,00
							ΣΥΝΟΛΟ
							944,40
13	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	2.11	MM				40,00
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
15	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.1	M2	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΤΡΩΣΕΙΣ	
				N.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 18 -19			
				V =	80,00	6,00	2,00
				N.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 8 -9, 7-12, 6-11			
				V =	400,00	7,00	2,00
				N.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 6 -7			
				V =	80,00	6,00	2,00
							ΣΥΝΟΛΟ
							7.520,00
16	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	3.2	M3	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	
				N.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 18 -19			
				V =	80,00	6,00	0,15
17	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.3	M3	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ	
				N.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 8 -9, 7-12, 6-11			
				V =	400,00	1,50	0,25
							150,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
18	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4.1	MM				470,00	
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.2	M2		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΤΡΩΣΕΙΣ	
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 18 -19				
				V =	80,00	5,50	1,00	440,00
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 8 -9, 7-12, 6-11				
				V =	400,00	6,00	1,00	2.400,00
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 6 -7				
				V =	80,00	5,50	1,00	440,00
							ΣΥΝΟΛΟ	3.280,00
20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.3	M2		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΣΤΡΩΣΕΙΣ	
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 18 -19				
				V =	80,00	5,50	1,00	440,00
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 8 -9, 7-12, 6-11				
				V =	400,00	6,00	1,00	2.400,00
				Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΔΡΟΜΟΣ ΟΤ 6 -7				
				V =	80,00	5,50	1,00	440,00
							ΣΥΝΟΛΟ	3.280,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
18	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1,5"	5.1	MM		ΜΗΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΟΣ	M/MM	
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1				
				L =	292,00	250,00	2,70	675,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				L =	150,00	150,00	2,70	405,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				L =	430,00	100,00	2,70	270,00
				ΓΕΦΥΡΑ - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2				
				L =	110,00	90,00	2,70	243,00
							ΣΥΝΟΛΟ	1.593,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
19	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	5.2	MM	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΓΕΦΥΡΑ					
				L=	150+230				380,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 19 / 9 / 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ