

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.1	M3		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΒΑΘΟΣ			0,00
					ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3				
				V =	160,00	0,20			32,00
					ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ				
				V =	390,00	2,00	0,07		54,60
									86,60
2	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων)	1.2	M3						
				V = 86,60 + 857,73					944,33
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	M3		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
					ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΟΜΗ 1				
				V =	480,00	1,70	0,25		204,00
					ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΗ Φ400				
				V =	110,00	1,10	1,10		133,10
					ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1				
				V =	55,00	1,30	0,25		17,88
					ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3				
				V =	65,00	1,50	0,30		29,25
					ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4				
				E =	170,00	2,00	0,30		102,00
					ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3				
				E =	200,00	1,30	0,25		65,00
					ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2				
				E =	100,00	2,00	0,25		50,00
					ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1α				
				E =	360,00	2,85	0,25		256,50

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
									857,73
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.2	M3	ΜΗΚΟΣ		M3/M			
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ					
				V =	160,00	0,12			19,20
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				V =	650,00	0,44			286,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΒΑΣΗ Φ400					
				V =	110,00	0,07			7,70
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚΓΙΒΩΤΙΣΜΟΣ Φ800					
				V =	8,00	0,58			4,64
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΟΤ 1Α ΔΑΠΕΔΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ					
				V =					4,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				V =	200,00	0,29			58,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				V =	100,00	0,50			50,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				V =	55,00	0,38			20,90
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				V =	65,00	1,50	0,15		9,75
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				V =	170,00	2,00	0,15		51,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1α					
				V =	360,00	0,49			176,40
									687,59
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.3	Χγρ.	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ/ΜΗΚΟΣ: ΠΛΑΤΟΣ		ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	ΧΓΡ/M2		
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ					
				B =	160,00	1,10	1,92		337,92
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				B =	650,00	1,70	1,10	1,92	2.333,76
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				B =	55,00	1,30	1,10	1,92	151,01
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				B =	65,00	1,50	1,10	1,92	205,92

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				B =	100,00	2,05	1,10	1,92	432,96
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				B =	200,00	1,30	1,10	1,92	549,12
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				B =	170,00	2,00	1,10	1,92	718,08
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1α					
				B =	360,00	2,10	1,10	1,92	1.596,67
									6.325,44
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.4	Χγρ.		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ		ΧΓΡ/Μ2	
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΟΜΗ 2 ΟΠΛΙΣΜΟΣ Φ10#15					
				B =	100,00	1,70		8,63	1.467,10
7	Γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	2.5	M3		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2					
				V =	135,00	3,50	0,05		23,63
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				V =	65,00	3,50	0,05		11,38
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				V =	170,00	3,00	0,05		8,50
					ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΘΟΣ		
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΕΡΤΩΣΗΣ					
				V =	390,00	2,00	0,04		31,20
									74,70
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	2.6	MM		ΜΗΚΟΣ				
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Φ800					
				B =			8,00		8,00
									8,00
9	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	2.7	M2		ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ				
				ΑΞΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΤ 2Α ΟΔΟΣ ΣΚΡΑ ΡΑΒΙΝΕ					

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
				E =	230,00				230,00
									230,00
10	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.8	M3	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ/ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ					
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				V =	55,00	1,30	0,15		10,73
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Φ400					
				E =	110,00	1,20	0,15		19,80
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				E =	470,00	1,70	0,15		119,85
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				E =	170,00	3,00	0,50		255,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				E =	200,00	1,20	0,15		36,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				E =	100,00	1,20	0,15		18,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				E =	65,00	1,50	0,15		14,63
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				E =	170,00	2,00	0,15		51,00
									525,00
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.9	MM	ΜΗΚΟΣ					0,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2					
				L =	25,00				25,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				L =	10,00				10,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				L =	55,00				55,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				L =	650,00				650,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				L =	30,00				30,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1α					
				L =	360,00				360,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ					
				L =	50,00				50,00
									1.180,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
12	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)	2.10	Τεμ.	ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2					6,00
13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.11	M2	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ/ΜΗΚΟΣ: ΠΛΑΤΟΣ					
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ					
				E = 160,00					160,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1					
				E = 650,00	1,60				1.040,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 3					
				B = 200,00	1,20				240,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				B = 100,00	1,20				120,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΤ 132					
				E =					140,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΤ 148-149					
				E =					360,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Ε. ΑΜΥΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ					
				E = 350,00	2,00				700,00
									2.760,00
14	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα αμμοβολιμένες διαστάσεων 40x40 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81.01.N-A)	2.12	M2	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ/ΜΗΚΟΣ					
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 2					
				E = 55,00	1,20				66,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2					
				E = 135,00	3,50				472,50
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 3					
				E = 65,00	5,00				325,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 4					
				E = 170,00	5,00				850,00
				ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗ 1α					
				E = 390,00	2,00				780,00
									2.493,50
15	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm	2.13	MM						36,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης						
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	2.14	MM	ΑΞΟΥΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ					110,00
17	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2.15	MM						900,00
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
18	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1,5"	3.1	MM	ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΛΙΔΩΜΑΤΟΣ			M/MM		
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2					
				L =	200,00	200,00	2,70		540,00
				ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 1					
				L =	100,00	100,00	2,70		270,00
									810,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πολύκαστρο 21/10/2022
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ