

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 2151	Μ3	220,89	4,00	883,56		
2	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)	1.2	ΟΔΝ 2532	Μ3	12	94,20	1.130,40		
3	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά EN 1433 βιομηχανικής προέλευσης. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 250 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.15.02.Ν-Α)	1.3	ΥΔΡ 6620.1	ΜΜ	400	71,00	28.400,00		
4	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α)	1.4	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	3	438,00	1.314,00		
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α)	1.5	ΥΔΡ 6711.1	ΜΜ	216,11	7,00	1.512,77		
							ΣΥΝΟΛΟ (1)	33.240,73	33.240,73
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	2.1	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	376,82	0,73	275,08		
7	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-6-Α)	2.2	ΟΔΝ 3231	Μ2	3.768,22	0,41	1.544,97		
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)	2.3	ΟΔΝ 3211Β	Μ3	565,23	14,34	8.105,40		
							ΣΥΝΟΛΟ (2)	9.925,45	9.925,45
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
9	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α)	3.1	ΟΔΝ 4110	Μ2	3.097,85	1,20	3.717,42		
10	Ασφαλτική στρώση τύπου ΑΣ-10 συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Ν.Μ-Α)	3.2	ΟΔΝ 4521Β	Μ2	3.097,85	7,85	24.318,12		
							ΣΥΝΟΛΟ (3)	28.035,54	28.035,54
						Αθροισμα		71.201,72	
Ενιαίο όφελος					71.201,72	x18,00%		12.816,31	
						Αθροισμα		84.018,03	
Ενιαία απρόβλεπτα					84.018,03	x15,00%		12.602,70	
						Αθροισμα		96.620,73	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ								0,24	
ErgoWin						Σε μεταφορά		96.620,97	

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			96.620,97
						Αθροισμα		96.620,97
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				96.620,97	x24,00%		23.189,03
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								119.810,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 26/05/2023
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.
 ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ