

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.1	ΟΔΝ 1123Α	Μ3	748	1,75	1.309,00	7.579,00
2	Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων) (ΥΔΡ ΚΠΤ-2.03.-Α.Ν)	1.2	ΥΔΡ 6071	Μ3	190	6,50	1.235,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Α)	1.3	ΟΙΚ 2227	Μ3	190	26,50	5.035,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							7.579,00	
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	2.1	ΟΔΝ 2151	Μ3	5	4,20	21,00	106.156,43
2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.2-Α)	2.2	ΟΔΝ 2532	Μ3	340	104,00	35.360,00	
3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Α)	2.3	ΥΔΡ 7018	Χγρ.	3.600	1,15	4.140,00	
4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.4-Α)	2.4	ΟΔΝ 2551	Μ3	2	143,00	286,00	
5	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-Α)	2.5	ΥΔΡ 6752	Χγρ.	350	2,90	1.015,00	
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Α)	2.6	ΟΔΝ 3121Β	Μ3	67,80	9,03	612,23	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α)	2.7	ΟΔΝ 2921	ΜΜ	350	9,60	3.360,00	
8	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α)	2.8	ΟΔΝ 2548	Τεμ.	2	438,00	876,00	
9	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-81-Α)	2.9	ΟΔΝ 2922	Μ2	3.434	17,30	59.408,20	
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α)	2.10	ΥΔΡ 6711.1	ΜΜ	10	7,00	70,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α)	2.11	ΥΔΡ 6551.7	ΜΜ	7	144,00	1.008,00	
ΣΥΝΟΛΟ (2)							106.156,43	
<b>ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)	3.1	ΟΔΝ 3211Β	Μ2	3.696	2,72	10.053,12	113.735,43
Σε μεταφορά							10.053,12	
ErgoWin								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
2	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-3.Μ-Α)	3.2	ΟΔΝ 3121B	M3	550	12,47	6.858,50	113.735,43
	ΣΥΝΟΛΟ (3)						16.911,62	16.911,62
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α)	4.1	ΟΙΚ 2269Α	MM	12	1,00	12,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α)	4.2	ΟΔΝ 4110	M2	1.768	1,20	2.121,60	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α)	4.3	ΟΔΝ 4521B	M2	1.768	8,27	14.621,36	
	ΣΥΝΟΛΟ (4)						16.754,96	16.754,96
	ΓΕ + ΟΕ				147.402,01	x18,00%		147.402,01
	Ενιαία απρόβλεπτα				173.934,37	x15,00%		173.934,37
	Αναθεώρηση							200.024,53
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				201.612,90	x24,00%		201.612,90
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>							<b>250.000,00</b>



Πολυκαστρο 17/03/2026  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΙΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ